

CASA DE MADEIRA - PADRÃO "A" (orçamento)Mês de Ref.: **set/22**(baseada em uma casa de 33,10m²)

DISCRIMINAÇÃO	SINAPI - TABELA DE INSUMOS					SINAPI - TABELA DE COMPOSIÇÕES				
	CÓDIGO	UNID.	QT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CÓDIGO	UNID.	QT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1 - Parede de Madeira										
1.1 - Tábua de 1a qualidade, 2,5cm x 30cm.....	00003992	m	3,33	25,52	84,98					
1.2 - Peça de madeira de 7,5cm x 7,5cm	00004433	m	3,60	21,51	77,44					
1.3 - Pregos	00005067	Kg	0,40	23,85	9,54					
1.4 - Carpinteiro	00001214	h	1,00	14,10	14,10					
1.5 - Total - parede de madeira					186,06		m ²	89,28	186,06	16.611,22
2 - Cobertura										
2.1 - Estrutura de madeira para telhado						92566	m ²	45,53	20,44	930,63
2.2 - Cobertura em telhas de fibrocimento 6mm						94207	m ²	45,53	87,13	3.967,03
2.3 - Cumeeira para telha de fibrocimento						94223	m	3,87	154,26	596,99
3 - Esquadrias de Madeira										
3.1 - Porta de madeira 0,60m x 2,10m						90820	unid	1,00	372,94	372,94
3.2 - Porta de madeira 0,70m x 2,10m						90821	unid	1,00	379,05	379,05
3.3 - Porta de madeira 0,80m x 2,10m						90822	unid	2,00	403,56	807,12
3.4 - Fechadura para porta de banheiro						91305	unid	1,00	89,33	89,33
3.5 - Fechadura para portas internas						91307	unid	3,00	76,08	228,24
3.6 - Janelas de madeira										
3.6.1 - Tábua	00006212	m	3,33	6,67	22,21					
3.6.2 - Peça de madeira de 2,5cm x 5,0cm	00020212	m	3,60	18,79	67,64					
3.6.3 - Pregos	00005067	Kg	0,40	23,85	9,54					
3.6.4 - Parafuso de rosca soberba 38 x 30mm	00011056	unid	24,00	0,12	2,88					
3.6.5 - Dobradiça	00002433	unid	4,00	12,14	48,56					
3.6.6 - Carpinteiro	00001214	h	1,00	14,10	14,10					
3.6.7 - Total - janelas de madeira					164,94		m ²	2,88	164,94	475,01

CASA DE MADEIRA - PADRÃO "A" (orçamento)Mês de Ref.: **set/22**(baseada em uma casa de 33,10m²)

DISCRIMINAÇÃO	SINAPI - TABELA DE INSUMOS					SINAPI - TABELA DE COMPOSIÇÕES				
	CÓDIGO	UNID.	QT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CÓDIGO	UNID.	QT.	V. UNIT.	V. TOTAL
4 - Instalações Hidráulicas										
4.1 - Joelho de PVC, 90 graus, 20mm	89404	unid	4,00	6,20	24,80					
4.2 - Tê de PVC, soldável, 20mm	89438	unid	1,00	8,74	8,74					
4.3 - Joelho de PVC, 90 graus, 25mm.....	89481	unid	12,00	4,84	58,08					
4.4 - Tê de PVC, soldável, 25mm	89446	unid	6,00	6,09	36,54					
4.5 - Luva de redução, de PVC, soldável, 25mm x 20mm	89419	unid	5,00	6,04	30,20					
4.6 - Registro de esfera, de PVC, roscável, 3/4"	90371	unid	1,00	41,62	41,62					
4.7 - Sifão de PVC, 3/4" x 1 1/2"	86883	unid	2,00	10,99	21,98					
4.8 - Tubo de PVC, soldável, 20mm	89401	m	6,00	9,74	58,44					
4.9 - Tubo de PVC, soldável, 25mm	89446	m	6,00	6,09	36,54					
5 - Aparelhos e Metais										
5.1 - Vaso sanitário	86888	unid	1,00	445,77	445,77					
5.2 - Lavatório	86904	unid	1,00	136,58	136,58					
5.3 - Torneira para tanque, padrão popular	86913	unid	2,00	49,49	98,98					
5.4 - Chuveiro Plástico										
5.4.1 - Chuveiro de PVC	00007608	unid	1,00	12,76	12,76					
5.4.2 - Registro de pressão, roscável, 1/2"	00011670	unid	1,00	30,92	30,92					
5.4.3 - Fita veda-rosca	00003146	m	0,28	2,40	0,67					
5.4.4 - Encanador	00002696	h	0,50	14,99	7,50					
5.4.5 - Pedreiro	00004750	h	0,50	14,99	7,50					
5.4.6 - Total - chuveiro plástico					59,34	unid	1,00	59,34	59,34	
5.5 - Pia de cozinha de 1,20m x 0,60m										
5.5.1 - Fita veda-rosca	00003146	unid	0,15	2,40	0,36					
5.5.2 - Pia	00001746	unid	1,00	227,00	227,00					

CASA DE MADEIRA - PADRÃO "A" (orçamento)Mês de Ref.: **set/22**(baseada em uma casa de 33,10m²)

DISCRIMINAÇÃO	SINAPI - TABELA DE INSUMOS					SINAPI - TABELA DE COMPOSIÇÕES				
	CÓDIGO	UNID.	QT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CÓDIGO	UNID.	QT.	V. UNIT.	V. TOTAL
5.5.3 - Sifão p/ pia americana de 1 1/2" x 2"	00020262	unid	1,00	15,64	15,64					
5.5.4 - Torneira para tanque , padrão popular, 1/2"	00007604	unid	1,00	45,14	45,14					
5.5.5 - Auxiliar de encanador	00000246	h	0,40	11,06	4,42					
5.5.6 - Total - pia de cozinha de 1 1/2" x 2"					292,56		unid	1,00	292,56	292,56
6 - Instalações Elétricas										
6.1 - Interruptor com tomada					92028		unid	2,00	54,20	108,40
6.2 - Interruptor com duas teclas e uma tomada					92035		unid	2,00	81,75	163,50
6.3 - Luminária com uma lâmpada					97590		unid	4,00	82,90	331,60
6.4 - Cabo de cobre isolado 2,5mm ² , 450/750V.....					91926		m	20,00	4,64	92,80
7 - Instalações Sanitárias										
7.1 - Caixa sifonada de PVC, 100mm x 100mm x 50mm					89707		unid	1,00	45,91	45,91
7.2 - Joelho de PVC, para esgoto, 45 graus, 40mm					89726		unid	2,00	7,88	15,76
7.3 - Joelho de PVC, para esgoto, 45 graus, 50mm					89802		unid	1,00	10,27	10,27
7.4 - Joelho de PVC, para esgoto, 45 graus, 100mm					89851		unid	2,00	30,53	61,06
7.5 - Joelho de PVC, para esgoto, 90 graus, 40mm					89724		unid	6,00	10,63	63,78
7.6 - Tê de PVC, para esgoto, 100mm x 100mm					89833		unid	1,00	44,42	44,42
7.7 - Tê de PVC, para esgoto, 40mm x 40mm					89782		unid	1,00	12,89	12,89
7.8 - Tubo de PVC, para esgoto, 100mm					89848		unid	1,50	25,98	38,97
7.9 - Tubo de PVC, para esgoto, 40mm					89711		m	3,00	17,78	53,34
7.10- Tubo de PVC, para esgoto, 50mm					89798		m	0,33	11,67	3,85
8 - Pavimentação										
8.1 - Tábua para piso (esp.= 2,5cm; larg.= 15cm)	00003993	m ²	1,00	100,47	100,47					
8.2 - Madeira roliça (diam. = 16 a 19cm; comp.= 2,20m)	00002747	m	1,48	0,00	0,00					

CASA DE MADEIRA - PADRÃO "A" (orçamento)Mês de Ref.: **set/22**(baseada em uma casa de 33,10m²)

DISCRIMINAÇÃO	SINAPI - TABELA DE INSUMOS					SINAPI - TABELA DE COMPOSIÇÕES				
	CÓDIGO	UNID.	QT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CÓDIGO	UNID.	QT.	V. UNIT.	V. TOTAL
8.3 - Peça de madeira de 7,5cm x 7,5cm	00004433	m	5,44	21,51	117,01					
8.4 - Pregos	00005067	Kg	0,60	23,85	14,31					
8.5 - Carpinteiro	00001214	h	1,80	14,10	25,38					
8.6 - Total da pavimentação (piso de madeira)					257,17		m ²	33,10	257,17	8.512,47
9 - Forro										
9.1 - Forro de madeira 1cm x 10cm						96112	m ²	33,10	122,94	4.069,31
10- Pintura										
10.1- Pintura à óleo, duas demãos						102217	m ²	178,56	13,56	2.421,27
Total (casa de 33,10m ²)										41.857,35
VALOR UNITÁRIO DA CASA DE MADEIRA										R\$ 1.264,57/m²

Em 31/out/22

Por: ADALBERTO MENEZES