

MURO DE ALVENARIA (com ALVENARIA e REVESTIMENTO) - (orçamento)Mês de Ref.: **set/22**(baseado em um muro de 6,00m²)

DISCRIMINAÇÃO	SINAPI - TABELA DE COMPOSIÇÕES				
	CÓDIGO	UNID.	QT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1 - Fundações (viga-baldrame)					
1.1 - Escavação manual	96522	m3	0,360	132,39	47,66
1.2 - Apiloamento de solo	96995	m ²	0,900	45,23	40,71
1.3 - Forma.....	92270	m ²	1,200	140,26	168,31
1.4 - Armação.....	92762	Kg	9,965	14,25	142,00
1.5 - Concreto (fornecimento)	94975	m ³	0,105	601,23	63,13
1.6 - Concretagem (lançamento)	103669	m ³	0,105	1.192,32	125,19
1.7 - Reaterro com apiloamento do solo	96995	m3	0,210	45,23	9,50
2 - Estruturas (pilares e cinta)					
2.1 - Forma.....	92270	m ²	2,820	140,26	395,53
2.2 - Armação.....	92762	Kg	14,510	14,25	206,77
2.3 - Concreto (fornecimento)	94975	m ³	0,086	601,23	51,71
2.4 - Concretagem (lançamento)	103669	m ³	0,086	1.192,32	102,54
3 - Alvenaria					
3.1 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, furados, 19cm x19cm x 9cm, na horizontal.....	103329	m ²	5,590	82,98	463,86
4 - Revestimento					
4.1 - Reboco	89173	m ²	12,900	41,76	538,70
Para 6,00m ²					2.355,61
Para 1,00m ²					R\$ 392,60/m²

Em 31/out/22

Por: ADALBERTO MENEZES